COSTEIRA		"Ampliação da Escola Básica e Jardim de Infância n.º 3 do Barreiro"	**TM n.º 3**

ART	DESIGNAÇÃO		TRABALHOS A MENOS E TRABALHOS A MAIS					
			UN	QUANT. PREV.	QUANT. EXEC.	DIFER.	PREÇO UNITÁRIO	Custos Total
	Valor dos trabalhos devido ao atraso das indefinições na laje do Piso 1 e aumento da lâmina de compressão na referida laje							
1.1	Alterações efectuas nas armaduras já previamente executas para a nova solução de alteração da lâmina de compressão		hr		40,00	40,00	13,00 €	520,00 €
1.2	Tempo de cofragem que esteve parada até esclarecimento de todas as indefinições de projecto		dia		20,00	20,00	367,90 €	7 358,00 €
1.3	Betão C30/37 a mais devido ao aumento da espessura da lâmina de compressão da laje		m3		13,38	13,38	72,28 €	967,11 €
1.4	Fornecimento e execução de junta de dilatação, em **poliestireno exturdido** com 0,02m de espessura, incluindo refechamento com cordão de neoprene, mastique de selagem adequado e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e bom acabamento.		ml		23,00	23,00	22,95 €	527,85 €
1.5	Alteração da cofragem já executada da Laje maciça, para cumpir com a nova promenorização enviada.		vg		1,00	1,00	350,00 €	350,00 €
							TOTAL	9 722,96 €
	Responsabilidade do Dono de Obra:						**100,00%**	**9 722,96 €**

	Prazo de Execução:		**25 Dias**

FISCALIZAÇÃO: _____

DATA: / /

EMPREITEIRO: _____

DATA: ____/____/_____