



#### NOTAS CONSTRUTIVAS

- 1 - Os elementos pré-fabricados e construídos "in situ" em betão simples, terão a dosagem de 250 kg de cimento por m<sup>3</sup>.
- 2 - Os elementos pré-fabricados, em betão armado, terão a dosagem de 300kg de cimento por m<sup>3</sup>.
- 3 - O interior das câmaras será rebocado com argamassa de 400kg de cimento por m<sup>3</sup> (1:3 em volume) e 0,02 m de espessura.
- 4 - Os degraus são de ferro fundido ou aço macio metalizado, de acordo com anorma NP-883.



DESCARGA DE FUNDO

A4

DESENHO DE PORMENOR TIPO

data:JAN.2011

NORMAS TÉCNICAS ABASTECIMENTO DE ÁGUAS

esc.1:20

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO / SERVIÇOS DE ÁGUAS E SANEAMENTO